


DARBA APRAKSTS TV-6-1-50	Kontroles objekts Sienas	Datums 2006-04-19	
		Versija 1	
	Darba veids Dekoratīvā apmešana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI
1	2
1.	ATBILSTĪBA PROJEKTAM <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.
2.	IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.
2.3.	Dekoratīvajam apmetumam galvenokārt izmanto rūpnieciski izgatavotus sausās javas maisījumus. Dekoratīvo efektu panāk ar speciālām virsmas apdares metodēm un instrumentiem, vai tas veidojas no javas sastāva.
2.4.	Terazīta apmetuma javu gatavo no kaļķa vai portlandcementsa un smilts vai samalta marmora, granīta vai vizlas maisījuma.
3.	TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
3.1.	Apmešanas darbi (ar virsmu sagatavošanu) telpās jāveic ne zemāk par +10° C temperatūrā un ne vairāk par 60 % gaisa mitrumā. Šādi apstākļi jānodrošina ne mazāk par 2 diennaktīm pirms darbu sākuma un 12 diennaktis pēc beigām. Darbam ar atsevišķiem materiāliem jāizpilda sevišķas (vai paaugstinātas) prasības, kas ir norādītas materiāla aprakstā un lietošanas instrukcijā.
3.2.	Līdz dekoratīvās seguma kārtas uzklāšanai jāveic pamatkārtas apmešana. Pamatkārtai jābūt nenogrudinātai.
3.3.	Grunts jālieto atbilstoši materiālu lietošanas instrukcijām.
3.4.	Vairākkārtu dekoratīvā seguma katra kārtā jāuzklāj pēc iepriekšējās sacietēšanas.
3.5.	Virsmu atputekļošana jāveic pirms katras materiālu kārtas uzklāšanas.
3.6.	Terazīta dekoratīvais segums jāuzklāj tikai 1 kārtā.
3.7.	Dekoratīvo šķembu iestrāde jāveic uz nenožuvušas līmējošās kārtas.
3.8.	Dekoratīvo šķembu iespiešanas dziļumam līmējošajā starpkārtā jābūt 2/3 no to izmēra.
3.9.	Java kārtīgi jāizmaisa ar mikseri un jāseko tās viendabīgumam izstrādes laikā.
3.10.	Plaknes apdare ir jāpabeidz ar vienu piegājienu. Lielās plaknēs piegājienu salaidums jāveido atbilstoši instrukcijām.
3.11.	Pieļaujamais dekoratīvā apmetuma seguma kārtas biežums:
3.11.1.	- apdare ar šķembām uz līmējošās starpkārtas – līdz 7 mm;
3.11.2.	- apdare ar apmetuma javām – līdz 5 mm;
3.11.3.	- apdare ar terazīta sastāviem – līdz 12 mm.
4.	DARBU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>
4.1.	Dekoratīvajam apmetumam jābūt augstvērtīgam atbilstoši būvnormatīviem.
4.2.	Pieļaujamās novirzes no vertikāles uz 1 m:
4.2.1.	- 1 mm (maksimāli 5 mm telpas augstumā). Pārbauda pamatkārtai.
4.3.	Pieļaujamās novirzes no horizontāles uz 1 m:
4.3.1.	- 1 mm. Pārbauda pamatkārtai.
4.4.	Pieļaujamaie virsmas nelīdzenumi uz 4 m ² :

4.4.1.	- 2 mm (ne vairāk par 2 gb.).
4.5.	Logu un durvju pieduru, pilastru, kolonnu u. c. pieļaujamās novirzes no vertikāles un horizontāles uz 1 m:
4.5.1.	- 1 mm (maksimāli 3 mm visam elementam). Pārbauda pamatkārtai.
4.6.	Logu un durvju pieduru un aiļu platuma pieļaujamās novirzes no projekta 2 mm.
4.7.	Plaknes vai telpas ietvaros apmetuma struktūrai jābūt vienādei. Pievērst uzmanību stūriem un grūti pieejamām vietām.
4.8.	Pievērst uzmanību apmetuma struktūrai sastatņu āķu stiprinājuma vietās pie sienām.