


DARBA APRAKSTS TV-6-1-64	Kontroles objekts Demontāža	Datums 2006-04-21	
		Versija 1	
	Darba veids Konstruācijas kāpņu telpās	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI
1	2
1.	ATBILSTĪBA PROJEKTAM <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>
1.1.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad tiek pārtraukta jebkura demontāžas darbība līdz brīdim, kad tiek panākta Darba drošības normu [DDN] un Darba veikšanas projekta [DVP] izpilde.
1.2.	Pirms darbu uzsākšanas:
1.2.1.	- darbiniekiem ir veikta darba drošības instruktāža atbilstoši veicamajam darbam;
1.2.2.	- jāpārbauda:
1.2.2.1.	- vai ir pietiekoši apgaismota darba vieta;
1.2.2.2.	- vai ir brīva pieeja ugunsdzēsības inventāram;
1.2.2.3.	- vai demontējamiem kāpņu telpu laidiem un laukumiem ir aizzogotas visas durvju un logu aillas.
1.3.	Darbus neuzsākt, ja:
1.3.1.	- objekts nav atslēgts no inženierkomunikācijām (ūdensvada, kanalizācijas, centrālās apkures, gāzes, elektrotīkliem, kā arī telefona, televīzijas un radiotranslācijas līnijām);
1.3.2.	- ja nav kāpņu telpas durvis nožogotas un uzlikti brīdinoši uzraksti „NESTAIGĀT. BĪSTAMI!”
1.3.2.	- nezināma vai neskaidra darbu izpildes secība.
2.	IZMANTOJAMO INSTRUMENTU UN PALĪGIERĪČU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta uzsākot darbu un darba gaitā)</i>
2.1.	Visi instrumenti un palīgierīces, cēlēj mehānismi atbilstoši DDN un DVP.
2.2.	Sastatnes ir sertificētas un veiktas izturības pārbaudes, kuru rezultāti atbilst norādītajiem kritērijiem.
2.3.	Cēlēj mehānismi un to palīgierīces (stropes, āķi un satveres) ir ar pārbaudes norādēm.
2.4.	Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi ir atbilstoši DDN un DVP.
3.	TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
3.1.	Pirms kāpņu telpu laidu un laukumu demontāžas, visām durvju ailām jābūt aizzogotām.
3.2.	Monolītās dzelzsbetona plātnes vai ķieģeļu konstrukcijas nojauc no vairoga darba klāja, kurš balstās uz kāpņu laukuma sijām.
3.3.	Monolīto dzelzsbetona siju noņemšanu veic no pastatnēm vai darba klājiem.
3.4.	Nožogojumu demontāža jāveic līdzās kāpņu laidu un laukumu demontāzai.
3.5.	Kāpņu laidu pakāpienus laiž lejā pa dēļiem $b = 50$ mm, ar virves palīdzību.
3.6.	Monolītos kāpņu laidus demontē ar celtni, āķējot ar stropēm.
4.	DARBU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>
4.1.	Konstruāciju nojaukšanas darbi kāpņu telpās tiek veikti atbilstoši DDN un DVP.