


<b>DARBA APRAKSTS</b> TV-6-1-43	<b>Kontroles objekts</b> Durvis, logi, palodzes	<b>Datums 2006-04-19</b>	
	<b>Darba veids</b> Montāža	Versija 1	
		Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI	
1	2	
1.	<b>ATBILSTĪBA PROJEKTAM</b> <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>	
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.	
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.	
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.	
2.	<b>IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE</b> <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>	
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.	
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.	
2.3.	Pirms montāžas pārbauda galdniecības izstrādājumu kvalitāti un izmērus, deformācijas nedrīkst pārsniegt 0,7 mm uz 1 m.	
2.4.	Koka durvju bloka mitrums nedrīkst pārsniegt:	
2.4.1.	- ārdurvīm	12 %
2.4.2.	- iekšdurvīm	8 %
2.5.	Koka logu bloka mitrums nedrīkst pārsniegt 12 %.	
3.	<b>TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS</b> <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>	
3.1.	Bloka virsmu, kas saskaras ar mūra sienu, antiseptizē.	
3.2.	Montējot, bloku asīm jāsakrīt ar projekta asīm.	
3.3.	Durvju blokam jābūt nostiprinātam ar 4 – 6 skrūvēm.	
3.4.	Atstarpi starp kārbu un sienu aizpilda ar montāžas putām, pirms tam ievietojot spraišļus starp kārbas malām.	
3.5.	Palodzes dēļus uzstāda pēc logu montāžas.	
3.6.	Palodzes dēļu slīpumam jābūt vērstam uz telpu (slīpums 1 %).	
3.7.	Palodzes dēļu apakšējo daļu pirms montāžas antiseptizē, izolē ar siltumizolējošo materiālu.	
3.8.	Palodžu dēļu gali, kurus iestrādā ķieģeļu sienā, iepriekš jāapstrādā ar antiseptiķi.	
4.	<b>DARBU KVALITĀTE</b> <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>	
4.1.	Pieļaujamās novirzes:	
4.1.1.	- 2 mm no durvju bloku vertikāles;	
4.1.2.	- 1 mm no durvju bloku horizontāles;	
4.1.3.	- izstrādājuma sagrozījumi jebkurā virzienā 1 mm.	
4.2.	Kārbām pa visu telpu jābūt vienādā attālumā no sienas plaknes.	
4.3.	Aplodu pārlaide uz sienas ne mazāk kā 15 mm.	
4.4.	Atstarpe starp durvju apakšu un grīdu:	
4.4.1.	- iekšdurvīm	5 mm
4.4.2.	- sanmezglu durvīm	12 mm
4.4.3.	- ārdurvīm	2 mm
4.5.	Pieļaujamās novirzes:	
4.5.1.	- no logu bloku vertikāles	2 mm
4.5.2.	- no logu bloku horizontāles	1 mm

4.5.3.	- izstrādājuma sagrozījumi jebkurā virzienā	1 mm
4.6.	Kārbām pa visu telpu jābūt vienādā attālumā no sienas plaknes.	
4.7.	Pieļaujamās novirzes:	
4.7.1.	- no horizontāles	2 mm
4.7.2.	- izstrādājuma sagrozījumi jebkurā virzienā	1 mm