

DARBA APRAKSTS TV-6-1-47	Kontroles objekts Grīdu segums	Datums 2006-04-19	
	Darba veids Linoleja ieklāšana	Versija 1	
		Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI
1	2
1.	ATBILSTĪBA PROJEKTAM <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.
2.	IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.
3.	TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
3.1.	Linoleja rullī jāglabā vertikālā stāvoklī pie temperatūras ne zemākas par + 10° C.
3.2.	Līdz linoleja ieklāšanai jāpaveic apmešanas u. c. darbi, kas saistīti ar iespējamo seguma samitrināšanos.
3.3.	Pamatnei pirms lietošanas jābūt sausai un attīrītai no putekļiem.
3.4.	Seguma ierīkošana atļauta pie temperatūras ne zemākas par + 15° C. Šāda gaisa temperatūra jāaglabā 1 diennakti pēc darbu pabeigšanas.
3.5.	Pirms pielīmēšanas linolejam jābūt pilnīgi gludam. Tas jāizklāj pirms pielīmēšanas vismaz 3 – 4 dienas.
3.6.	Linolejs tiek pielīmēts pa visu tā laukumu. Līmes slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 0,8 mm.
3.7.	Kontrolei jāveic ne mazāk kā 5 mērijumi uz katriem 50 – 70 m ² .
3.8.	Linoleja šuves sametina, izmantojot atbilstoša krāsas šuves materiālus <i>(ja nav norādīts citādi, vai ir cita līmēšanas tehnoloģija, t. i. bez šuvju sametināšanas).</i>
4.	DARBU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>
4.1.	Šuvēm nav pieļaujami pārrāvumi, tās nedrīkst atšķirties no kopējā linoleja fona. Šuves sametināšanai drīkst izmantot tikai speciālu šuves metināmo aparātu.
4.2.	Intensīvas kustības vietās perpendikulāras šuves nav pieļaujamas.
4.3.	Pieļaujamā novirze no horizontāles, pārbaudot ar 2 m latu, nedrīkst pārsniegt 2 mm.
4.4.	Augstuma starpība starp divām blakus esošām sloksnēm nav pieļaujama.
4.5.	Spraugas starp grīdlīsti un segumu vai grīdlīsti un sienu nav pieļaujamas