


DARBA APRAKSTS TV-6-1-63	Kontroles objekts Demontāža	Datums 2006-04-21	
		Versija 1	
	Darba veids Sienas	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI
1	2
1.	ATBILSTĪBA PROJEKTAM <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>
1.1.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad tiek pārtraukta jebkura demontāžas darbība līdz brīdim, kad tiek panākta Darba drošības normu [DDN] un Darba veikšanas projekta [DVP] izpilde.
1.2.	Pirms darbu uzsākšanas:
1.2.1.	- darbiniekiem ir veikta darba drošības instruktāža atbilstoši veicamajam darbam;
1.2.2.	- jāpārbauda:
1.2.2.1.	- vai ir pietiekoši apgaismota darba vieta;
1.2.2.2.	- vai ir brīva pieeja ugunsdzēsības inventāram;
1.2.2.3.	- vai logu bloki, laika gaitā, nav kļuvuši par slodzi nesošu konstrukciju deformētām sienām un starpsienām.
1.3.	Darbus neuzsākt, ja:
1.3.1.	- objekts nav atslēgts no inženierkomunikācijām (ūdensvada, kanalizācijas, centrālās apkures, gāzes, elektrotīkliem, kā arī telefona, televīzijas un radiotranslācijas līnijām);
1.3.2.	- nezināma vai neskaidra darbu izpildes secība.
2.	IZMANTOJAMO INSTRUMENTU UN PALĪGIERĪČU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta uzsākot darbu un darba gaitā)</i>
2.1.	Visi instrumenti un palīgierīces, cēlēj mehānismi atbilstoši DDN un DVP.
2.2.	Sastātnes ir sertificētas un veiktas izturības pārbaudes, kuru rezultāti atbilst norādītajiem kritērijiem.
2.3.	Cēlēj mehānismi un to palīgierīces (stropes, āķi un satveres) ir ar pārbaudes norādēm.
2.4.	Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi ir atbilstoši DDN un DVP.
3.	TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
3.1.	Uzsākot, un turpmāk visu darbu veikšanas laikā tiek izvietotas un atjaunotas brīdinājuma zīmes, lentes, nožogojumi.
3.2.	Ēku nesošās sienas sāk nojaukt tikai pēc pārseguma demontāžas virs tām.
3.3.	Pārejas, kuras atrodas augstāk par 1,3 m no darba pamatklāja un tranšēju pārejas vietās jāuzstāda tiltiņi ar vienlaidu segumu platumā ne mazāk par 0,6 m un ar 1 m augstām margām.
3.4.	Ķieģeļu dūmvadus, krasnis, kolonnas un sienu posmus ēkās nojauc pakāpeniski pa atsevišķiem ķieģeļiem, neizveidojot tukšumus, kā arī nesagāžot tos uz pārseguma. Ēkās ar diviem un vairāk stāviem, nenojaukt apakšējo stāvu krāsnis pirms tas nav pabeigts augšējos stāvos.
3.5.	Logi un durvis tiek izņemti veselīgiem blokiem, ja to atļauj sienu stiprība. Noņemot logu un durvju blokus, vispirms atsit apmetumu no ailsāniem un izņemt stiprinājuma mūrdzītnes. Iemūrēto logu un durvju bloku izņemšanai no ārpuses nojauc mūri pusķieģeļa biezumā.
3.6.	Darba drošas norises nodrošināšanai pirms starpsienu nojaukšanas tās apskata un nosaka nestspēju.
3.7.	Starpsienu pilna nojaukšana atļauta gadījumā, ja ir iespēja to demontēt lieliem blokiem.
3.8.	Savlaicīgi jānovāc būvgruži, lai netiktu aizsprostoti gaitiņi, caurbrauktuves, darba vietas, kas var radīt ievērojamu koncentrēto pārslodzi, izraisot starpstāvu pārsegumu, kāpņu laidu vai to laukumu nogrūvumu.
3.9.	Sienu demontāžas darbus drīkst uzsākt tikai pēc pamatnes rūpīgas izpētes.
3.10.	Pirms sastaņu uzstādīšanas, tās rūpīgi notīra.
3.11.	Ķieģeļu sienas nojaukšanu veic secība no augšas uz leju.
3.12.	Karkasa sienu nojaukšanu sāk ar ārējā un iekšējā apšuvuma noņemšanu un siltuma izolācijas vai pildījuma izņemšanu.
3.13.	Putekļainas virsmas pie demontāžas jālaista (atkarībā no laika apstākļiem).

4.	DARBU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>
4.1.	Konstrukcijas nojaukšanas darbi tiek veikti atbilstoši DDN un DVP.